


SCHEMAT REALIZACJI ZJAZDU

NAWIERZCHNIE




OBSZAR A-B-C-D
POWIĄZANIE Z OBRZEŻNYM UKŁADEM DROGOWYM KTÓREGO ZMIANA
NASTĄPI WRĄZ Z REALIZACJĄ KOMPLEKSU WYSOKOŚCIOWEGO

* rzędne przybliżone - należy dowiązać się do poziomu istniejącej jezdni

Nazwa	Pow.	Kolor na rzucie
1. Chodnik do przełożenia	48,6	
2. Chodnik projektowany - płyty betonowe wielkoformatowe np. Dasag Grande Prato, jasne, 80x80 cm	54,8	
3. Jezdnia - płyty betonowe wielkoformatowe np. Dasag Grande Prato, szare, 80x80 cm	193,0	
4. Przedproże - płyty betonowe wielkoformatowe np. Dasag Grande Prato - jasne	4,2	
5. Miejsca parkingowe - Betonowe podłużne płyty ogrodowe, np. Libet Maxima Lungo* 80x20x8 cm - 70% płyt betonowych 30 % żwir	143,5	
6. Miejsca na Eventy 1 - Betonowe podłużne płyty ogrodowe, np. Libet Maxima Lungo 80x20x8 cm - 70 % płyt betonowych / 30% trawa	51,5	
7. Miejsca na Eventy 2 - Betonowe podłużne płyty ogrodowe, np. Libet Maxima Lungo 80x20x8 cm - 45% płyt betonowych / 55% trawa	50,3	


* Płyty podłużne ogrodowe na miejscach parkingowych:
- 5.A. - płyty w kolorze jasnym (pergamini)
- 5.B. - płyty w kolorze szarym (popielaty)
- 5.C. - nawierzchnia żwirowa

Płyty w kolorze jasnym:



Płyty w kolorze szarym:

Żwir:




ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

SCHEMAT ETAPOWANIA FAZY IV

Numer	Nazwa	Ilość
01	Słupki parkingowy	1
02	Tablica wjazdowa	1
03	Pylon wejściowy	1
04	Puszka elektryczna	2
05	Puszka poboru wody	1
06	Stojak rowerowy	3
07	Lampa oświetlająca fasadę	6
08	Reflektor	7
9	Furtka	1

LEGENDA

- Granica działki
- Przebieg istniejącego ogrodzenia do rozbioru



architekt prowadzący	mgr inż. arch. MICHAŁ BAY upr. nr 166/Sz/84	07.2019
obiekt	Budynek Polskiego Radia Szczecin S.A.	
adres	al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin	
projekt	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "B", od strony al. Wojska Polskiego i ul. Niedziałkowskiego - Etap IV A - Architektura i Zieleni	
treść rysunku	Plan zagospodarowania terenu	Skala 1:100
projektował	mgr inż. arch. Michał Bay upr. nr 166/Sz/84	
opracował	mgr inż. arch. Anna Bay	
sprawił	mgr inż. arch. Jacek Lenart upr. nr 5/Sz/82	



mgr inż. arch. Michał Bay upr. nr 166/Sz/84	mgr inż. arch. Jacek Lenart upr. nr 5/Sz/82
mgr inż. arch. Anna Bay	
mgr inż. arch. Jacek Lenart upr. nr 5/Sz/82	

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Ochrony Środowiska
Załącznik do uchwały nr 26.09.2019
Znak: WOŚr. 11-G.31.P.32a-1.2019

DYREKTOR WYDZIAŁU
Anetta Kieszowska

1:500