1. *Proszę o precyzyjne określenie co jest przedmiotem postępowania przetargowego. Zaproszenie dotyczy zatytułowane jest jako: „PRZEBUDOWA BUDYNKU STUDIÓW RADIOWYCH - ETAP 4.1", z załączoną dokumentacją dotyczącą wyłącznie zagospodarowania terenu, natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ zapisano, że zakresem jest „Przebudowa pomieszczeń 101÷105, 107÷110, 127 na 1 piętrze budynku, klatki schodowej K-2 oraz wymianą stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową część 1 w oparciu o pomocnicze przedmiary część 1. Montaż klimakonwektorów w pomieszczeniach 101÷105, 107÷110, 127 oraz dodatkowo 111 w zakresie określonym na podstawie pomocniczych przedmiarów część 2 na podstawie dokumentacji projektowej część 2."*

   Treść zał. nr 2 do SIWZ, par.1 ust.1 został omyłkowo sformułowany niewłaściwie.
   Prawidłowa treść zał. nr 2 do SIWZ, par.1 ust.1 brzmi:

   1. **Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku studiów radiowych (etap 4.1)", Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót ogólnobudowlanych przy zagospodarowaniu terenu przed wejściem głównym do rozgłośni od strony ul. Wojska Polskiego.**

2. *Na schemacie instalacji kontroli dostępu zaznaczono RGNN oraz szafę RACK jako punkty z których należy wyprowadzić przewody. Zwracam się z prośbą o załączenie trasy tych instalacji, oraz o podanie sposobu prowadzenia przewodów wewnątrz budynku (załączony opis na rys. E03 nie jest wystarczający do przygotowania rzetelnej wyceny).*

   Zgodnie z opisem technicznym:

   „Kontroler należy zainstalować w pomieszczeniu Serwerowni 17, na wysokości 1,8m (górna krawędź obudowy). Zasilanie wykonać z rozdzielnicy RGNN z zabezpieczeniem MCN104E, C 4A. Kontroler należy wpiąć do magistrali komunikacyjnej monitorującej cały system kontroli dostępu na terenie obiektu.

   Punkt dostępowy RS_PD-5 obejmuje kontrolą dostępu obustronną furtkę na terenie obiektu. Lokalizacja furtki wskazana na rysunku E01."

   Zasilanie kontrolera wykonać należy z wykonać z RGNN (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 13).

   Zgodnie z uwagami SKD na rysunku E03:

   „3. Przewody instalacji KD układać w rurkach osłonowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, na drabinkach kablowych oraz podtynkowo w rurkach osłonowych, a następnie w orurowaniu osłonowym na zewnątrz budynku do projektowanej furtki.

   4. Magistralę od kontrolera doprowadzić do pomieszczenia Serwerowni 17 i podłączyć do sieci LAN poprzez konwerter RS485/Ethernet."

3. *Na rysunku E02 kabel zasilający YKY 5x16mm2 z RG do TO1/1 ma mieć zabezpieczenie 60A. Czy projektant miał na myśli wartość z typoszeregu 63A? Czy istniejący aparat zabezpieczający niniejszy kabel pozwala na montaż wkładek o wartości 63? Jeżeli nie o proszę o wskazanie aparatu zabezpieczającego 60A oraz potwierdzenie, że zmieści się on w istn. RG.*

   Tak, chodziło o typoszereg 63A. Zgodnie z opisem: „Istniejącą rozdzielnicę główną RG należy wyposażyć w podstawę bezpiecznikową o prądzie znamionowym minimum 63A".

4. *Czy specyfikacja i wyposażenie rozdzielnic stacjonarnych podana w opisie technicznym br. Elektrycznej na str. 8 i 9 dotyczy projektowanych skrzynek RS1, RS2?*

   Tak

5. *Proszę o wskazanie trasy (proszę załączyć rzut) i sposobu układania przewodów i kabli wewnątrz budynku na poszczególnych odcinkach/w pomieszczeniach z szafki sterowania oświetleniem do projektowanych obiektów na zewnątrz budynku.*

   Przewidziano zasilanie odbiorów z tablicy TO 1/1 jak to odbywa się obecnie. Obwody oświetleniowe są rozbudowywane.

6.

7. *Czy w rozdzielni RGNN jest miejsce na projektowane zabezpieczenie systemu kontroli dostępu?*

   W trakcie realizowania projektu przewidywano miejsce na projektowanie zabezpieczenie.

8. *Do jakiej tablicy na parterze budynku należy doprowadzić przewody dla sygnału DMX (SST 1.3.1 strona 6)? Proszę również o wskazanie trasy i sposobu układania przewodów wewnątrz budynku w poszczególnych pomieszczeniach.*

   Na rysunku branży architektury „projekt wykonawczy zagospodarowania terenu" wskazano trasę i wypusty dla instalacji DMX.

9. *Czy w istniejącej szafce oświetlenia zewnętrznego jest wystarczająca ilość miejsca na zabudowanie projektowanych aparatów (rys E02)?*

   Jeśli jako szafkę oświetlenia zewnętrznego rozumie się tablicę TO 1/1 to w projekcie przewidziano miejsce na zabudowanie projektowanych aparatów.

10. *Zwracam się z prośbą o podanie sposobu sterowania słupka parkingowego.*

    Sterowanie słupka parkingowego odbywać się będzie za pomocą jednostki (szafki) sterującej słupka będącej rozwiązaniem producenta słupka. Słupek musi być wyposażony w oświetlenie (LED) zapewniające jego bezpieczną eksploatację i widoczność po zmroku w stanie wysunięcia. Automatyka słupka powinna zapewnić jego wysunięcie w sposób bezpieczny dla ludzi i pojazdów po czasie zwłoki regulowanym w zakresie 15 sekund – 2 minuty (orientacyjnie) od sygnału schowania oraz umożliwiać manualne zablokowanie słupka w pozycji schowanej (niedostępne dla osób postronnych). Sygnał schowania słupka (styk zwierny) pochodzić będzie z istniejącego systemu kontroli dostępu i będzie przekazywany bezprzewodowo. Odbiornik systemu kontroli dostępu zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

11. *Proszę o podanie parametrów i wyposażenia projektowanej SSS (szafki sterowania słupka).*

    Jak w pytaniu 10.

12. *Proszę o podanie parametrów oświetlenia w przeszklonym pylonie wejściowym.*

    W projekcie przewidziano zasilanie pylonu wejściowego jak urządzenia wyposażonego w źródło światła.

13. *Czy logo znajdujące się na projektowanym pylonie wejściowym ma być dodatkowo podświetlane?*

Nie. Wytyczne projektowe przedstawione na rys. 6D pylonu zakładają, że logo podświetlane będzie „ od tyłu” źródłem światła umieszczonym we wnętrzu szklanej kostki;

14. *W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.*

    Zamawiający zmienił termin składania ofert z 2020-03-26, godzina: 11:30 na 2020-04-02, godzina: 11:30.